

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																
Município:	CORONEL VIVIDA													SAM	65	
Projeto :	Decks													LOTE nº	1	
Local da Obra :	CENTRO			Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração												
Fonte do Recurso:	PAM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter													
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI								TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)		
3		FUNDACOES										1.403,78	10.474,52	11.878,30	11.878,30	
3.7		ESTACA COM PERFIL DE AÇO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
100656	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 12/2019	M	14,13	105,46	119,59	147,74	80,40	17,46	130,28	147,74	1.403,78	10.474,52	11.878,30		
4		ESTRUTURAS										46.968,58	244.579,33	291.547,91	291.547,91	
4.1		FORMAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPL0, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	79,40	150,89	230,29	284,50	66,25	98,09	186,41	284,50	6.498,46	12.349,67	18.848,13		
4.2		ARMADURAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	7,86	12,22	20,08	24,81	220,47	9,71	15,10	24,81	2.140,76	3.329,10	5.469,86		
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5,54	11,87	17,41	21,51	114,42	6,84	14,67	21,51	782,63	1.678,54	2.461,17		
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3,97	10,84	14,81	18,30	155,89	4,90	13,40	18,30	763,86	2.088,93	2.852,79		
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2,81	9,23	12,04	14,87	325,19	3,47	11,40	14,87	1.128,41	3.707,17	4.835,58		
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	77,31	380,53	457,84	565,62	10,83	95,51	470,11	565,62	1.034,37	5.091,29	6.125,66		
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	264,51	96,88	361,39	446,46	10,83	326,78	119,68	446,46	3.539,03	1.296,13	4.835,16		
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
8	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTO DO DECK TIPO L INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMAO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	144,68	3.643,73	3.788,41	4.680,20	6,00	178,74	4.501,46	4.680,20	1.072,44	27.008,76	28.081,20		
10	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	123,56	2.843,96	2.967,52	3.666,07	14,00	152,65	3.513,42	3.666,07	2.137,10	49.187,88	51.324,98		
11	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DO MODULO DE CANTODO DECK, TIPO "v", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	123,56	2.843,96	2.967,52	3.666,07	31,14	152,65	3.513,42	3.666,07	4.753,52	109.407,90	114.161,42		
12	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA DE MADEIRA DA PASSARELA ENTRE OS LAGOS, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO, CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	144,68	4.418,02	4.562,70	5.636,76	1,00	178,74	5.458,02	5.636,76	178,74	5.458,02	5.636,76		
9	COMPOSIÇÃO	BASE DO DECK	UND	1.450,65	1.516,20	2.966,85	3.665,25	12,80	1.792,13	1.873,12	3.665,25	22.939,26	23.975,94	46.915,20		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL	
												15,94%	84,06%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024												48.372,36	255.053,85		303.426,21	