

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																
Município:	CORONEL VIVIDA													SAM	65	
Projeto :	Jardim Secreto													LOTE nº	1	
Local da Obra :	CENTRO			Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração												
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter														
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )				ORÇAMENTO COM BDI							TOTAL GLOBAL ( R\$ ) - PM	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											3.725,00	4.421,00	8.146,00	8.146,00
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.2		LOCACAO														
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	30,15	35,79	65,94	81,46	100,00	37,25	44,21	81,46	3.725,00	4.421,00	8.146,00		
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										38.321,13	287.285,15	325.606,28	325.606,28	
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 06/2017	M3	87,58	32,83	120,41	148,75	61,76	108,20	40,55	148,75	6.682,43	2.504,37	9.186,80		
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
103800	SINAPI05/22	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 123/05/20243, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_ 08/2022	M3	47,33	426,01	473,34	584,76	541,11	58,47	526,29	584,76	31.638,70	284.780,78	316.419,48		
3		FUNDACOES										1.039,20	1.375,80	2.415,00	2.415,00	
3.8		ESTACAS DIVERSAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	28,04	37,12	65,16	80,50	30,00	34,64	45,86	80,50	1.039,20	1.375,80	2.415,00		
4		ESTRUTURAS										1.693,37	3.845,39	5.538,76	5.538,76	
4.2		ARMADURAS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	5,71	11,60	17,31	21,38	163,29	7,05	14,33	21,38	1.151,19	2.339,95	3.491,14		
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	4,77	10,35	15,12	18,68	19,10	5,89	12,79	18,68	112,50	244,29	356,79		
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2017	M3	176,55	518,20	694,75	858,29	1,97	218,11	640,18	858,29	429,68	1.261,15	1.690,83		
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										10.961,78	11.878,14	22.839,92	22.839,92	
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_ 05/2018	M2	1,48	4,06	5,54	6,84	1.752,69	1,83	5,01	6,84	3.207,42	8.780,98	11.988,40		
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	2,74	1,09	3,83	4,73	2.294,19	3,38	1,35	4,73	7.754,36	3.097,16	10.851,52		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL	
												15,29%	84,71%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024												55.740,48	308.805,48		364.545,96	