

MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	SERVIÇOS	Unid	Lado	Est Inicial	Fraç	Est Final	Fraç	Total
1	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	Lado	Est Inicial	Fraç	Est Final	Fraç	490,00 m
1.1	Via Marginal Direita	m	LD	95,00	0,00	108,00	10,00	270,000
				127,00	10,00	134,00	10,00	140,000
				136,00	10,00	140,00	10,00	80,000
2	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m	Lado	Est Inicial	Fraç	Est Final	Fraç	700,00 m
2.1	Via Marginal Direita	m	LD	108,00	0,00	128,00	0,00	400,000
				158,00	0,00	164,00	0,00	120,000
				170,00	0,00	179,00	0,00	180,000
3	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	m	Lado	Est Inicial	Fraç	Est Final	Fraç	120,00 m
3.1	Via Marginal Direita	m	LD	164,00	0,00	170,00	0,00	120,000
4	Preenchimento de rebaixo com rachão	m3	Lado	Est Inicial	Fraç	Est Final	Fraç	910,00 m3
4.1	Material a ser recomposto da remoção do solo mole (Largura de 13 m, profundidade de 1 m)	m3	LD/LE	170,00	10,00	174,00	0,00	70,000
5	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	Comprimento	Largura	Profundidade	Volume		1405,80 m3
5.1	Corpo de BSTC D = 0,40 m	m3	360,00	0,80	1,00	288,00		
5.2	Corpo de BSTC D = 0,60 m	m3	120,00	1,20	1,20	172,80		
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m	m3	420,00	1,50	1,50	945,00		