
		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ					PRÓPRIO:			DATA: 14/06/23				
		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES					MUNICÍPIO:			TIPO OBRA/SERVIÇO:			GOVERNO DO ESTADO	
		DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES											SECRETARIA DAS CIDADES	
		COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS					EMPRESA:			RESP. TÉCNICO Ana Carolyna Turra da Silva				
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos				
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL					
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%			8,35	262,77	271,12	PRÓPRIA				
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0100	17.025,95	R\$ 3,64	R\$ 166,61	R\$ 170,25					
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0100	10.088,28	R\$ 4,71	R\$ 96,16	R\$ 100,87					
		COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2			346,83	51,11	397,94	00051/ORSE - DEZ/2021				
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,76	R\$ 7,69	R\$ 21,07	R\$ 28,76					
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	22,72	R\$ 15,40	R\$ 30,04	R\$ 45,44					
	4513		CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	4,77	R\$ 19,08	R\$ -	R\$ 19,08					
	4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00					
	4512		SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	1,64	R\$ 1,64	R\$ -	R\$ 1,64					
	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	20,19	R\$ 3,02	R\$ -	R\$ 3,02					
		COMP 003	REPARO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO	UN			28.010,81	7.424,51	35.435,32	PRÓPRIA				
97650			REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,0000	7,75	R\$ 143,40	R\$ 321,60	R\$ 465,00					
97647			REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,0000	3,60	R\$ 64,80	R\$ 151,20	R\$ 216,00					
92554			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,0000	3.605,62	R\$ 16.024,86	R\$ 5.608,86	R\$ 21.633,72					
94213			TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,0000	79,15	R\$ 4.546,80	R\$ 202,20	R\$ 4.749,00					
94226			SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,0000	19,08	R\$ 750,00	R\$ 394,80	R\$ 1.144,80					
94229			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,0000	206,48	R\$ 6.480,95	R\$ 745,85	R\$ 7.226,80					