PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA**

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**
**DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES**
**COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

**TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)**

Unidade Básica de Saúde - Central

ENDEREÇO: **Rua Romário Martins, 154**
MUNICIPIO: **Coronel Vivida**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Ana Carolyna Turra da Silva**

PROTOCOLO Nº: **18.200.984-9**
ORGÃO: SAÚDE
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART N°: **1720232677216**
REG. CREA: **PR-209058/D**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | **R$ 100,20** | **R$ 3.153,24** | | **R$ 3.253,44** |
| 1.1 | COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL | % | 12,00 | 8,35 | 262,77 | 271,12 | 100,20 | 3.153,24 | 3.253,44 | |
| | | ***DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.*** | | | | | | | | | |
| **2** | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **R$ 1.734,15** | **R$ 255,55** | | **R$ 1.989,70** |
| 2.1 | COMP 002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 5,00 | 346,83 | 51,11 | 397,94 | 1.734,15 | 255,55 | 1.989,70 | |
| | | De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações | | | | | | | | | |
| **3** | | **COBERTURA** | | | | | | **R$ 31.852,10** | **R$ 8.203,13** | | **R$ 40.055,25** |
| 3.1 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM | M2 | 9,60 | 73,68 | 4,84 | 78,52 | 707,32 | 46,46 | 753,79 | |
| 3.2 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 45,42 | 1,61 | 3,56 | 5,17 | 73,12 | 161,69 | 234,82 | |
| 3.3 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 45,42 | 67,39 | 12,56 | 79,95 | 3.060,85 | 570,47 | 3.631,32 | |
| 3.4 | COMP 003 | REPARO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO | UN | 1,00 | 28.010,81 | 7.424,51 | 35.435,32 | 28.010,81 | 7.424,51 | 35.435,32 | |
| **4** | | **REPAROS E PINTURA** | | | | | | **R$ 883,62** | **R$ 695,46** | | **R$ 1.579,08** |
| 4.1 | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA | M2 | 10,00 | 31,86 | 43,66 | 75,52 | 318,60 | 436,60 | 755,20 | |
| 4.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 43,00 | 2,07 | 1,04 | 3,11 | 89,01 | 44,72 | 133,73 | |
| 4.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 43,00 | 11,07 | 4,98 | 16,05 | 476,01 | 214,14 | 690,15 | |
| **5** | | **LIMPEZA FINAL** | | | | | | **R$ 43,20** | **R$ 88,80** | | **R$ 132,00** |
| 5.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 60,00 | 0,72 | 1,48 | 2,20 | 43,20 | 88,80 | 132,00 | |

ANA CAROLYNA TURRA DA SILVA: 06119340947
Assinado digitalmente por ANA CAROLYNA TURRA DA SILVA:06119340947
Localização: Coronel Vivida
Data: 2023.07.14 13:37:50-03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação