



MUNICÍPIO DE CORONEL VIDAS – ESTADO DO PARANÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02 - RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
4		REVESTIMENTO		
PAV-085	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)		
		809,69 + 941,63 + 1.226,06 + 372,17	m2	3.349,55
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão		
		809,69 + 941,63 + 1.226,06 + 372,17	m2	3.349,55
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		
		3.349,55 m² * 0,0005 ton/m²	ton	1,67
570400D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)		
		3.349,55 m² * 0,05 m³ * 2,4 ton/m³	ton	401,95
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)		
		401,95 m² * 5,7 %	ton	22,91
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		
		ESTACIONAMENTO DIAGONAL TINTA BRANCA 6,50 * 28 + 5,94 * 27 + 5,09 * 42 = * 0,1 = 55,62		
		DIVISÃO DE FLUXO SIMPLES SECCIONADA TINTA AMARELA 59,91 + 75,29 + 98,68 * 0,1 = 23,39		
		APROXIMAÇÃO DUPLA TINTA AMARELA 5,00 * 15,00 * 2,00 * 0,1 = 15,00	m2	425,00
		PEDESTRES E RETENÇÃO TINTA BRANCA 3,63 + 3,75 + 4,52 + 3,75 + 4,45 + 4,55 + 4,45 + 4,53 + 4,41 * 0,4 + 90 * 4 * 0,4 = 159,22		
		ROTULAS SETAS LETREIROS MOTOS + 15 MIN 5 * 1,25 + 4 * 1,15 = 10,85		
		Δ TINTA BRANCA 4,6 * 4,6 / 2 * 3 = 31,74		
		4,15 * 4,13 / 2 * 6 = 51,42		
		3,6 * 3,6 / 2 * 12 = 77,76		
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE		
		PRIVATIVO MOTO 5 und * 0,50 * 0,70 = 1,75	m2	3,50
		ROTATIVO 15 MIN 4 und * 0,50 * 0,70 = 1,40		
		PRIORITÁRIO PNE 1 und * 0,50 * 0,70 = 0,35		
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m		
		PRIVATIVO MOTO 5 suportes	un	10,00
		ROTATIVO 15 MIN 4 suportes		
		PRIORITÁRIO PNE 1 suportes		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio	un	5,00
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio	un	5,00
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio	un	5,00
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio	un	5,00