

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº SICONV 26119/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
--	--------------------------------	-------------------------	--

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	161.364,37	183.746,81
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	DE ACOPRDO COM O CRONOGRAMA DA OBRA	1.Adr	Administração Local	0,50	0,50
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	1 UNIDADE	2.	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.338,47	- ÁREA RETIRADA DO PROJETO	3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.884,88	3.453,59
1.4.	REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q		-					
1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	607,15	- ÁREA RETIRADA DO PROJETO	4.	REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q	438,15	169,00
1.4.2.	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM TRECHOS CRÍTICOS DA PAVIMENTAÇÃO	M3	12,14	- ÁREA RETIRADA DO PROJETO * 0,02 CM	4.	REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q	8,76	3,38
1.4.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,14	- METRAGEM CUBICA DE REPERFILAMENTO	4.	REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q	8,76	3,38
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	267,08	- VOLUME CÁLCULADO X DMT = 22KM	4.	REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q	192,72	74,36
1.5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-					
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	6.338,47	- ÁREA RETIRADA DO PROJETO	5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	2.884,88	3.453,59
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,16	- ÁREA RETIRADA DO PROJETO * 0,03 CM	5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	86,55	103,61
1.5.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	190,16	- METRAGEM CUBICA DE PAVIMENTAÇÃO	5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	86,55	103,61
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.183,52	- VOLUME CÁLCULADO X DMT = 22KM	5.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	1.904,10	2.279,42
1.6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		-					
1.6.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2,47	- VOLUME RETIRADA DO PROJETO	6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		2,47
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54,34	- VOLUME CÁLCULADO X DMT = 22KM	6.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		54,34
1.7.	SINALIZAÇÃO		-					
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	425,84	- SOMATÓRIA DE TODAS AS ÁREAS A SINALIZAR - RETIRADAS DO PROJETO	7.	SINALIZAÇÃO	253,12	172,72

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	26119/2021	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	161.364,37	183.746,81
1.7.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	6,00	- RETIRADA DO PROJETO	7.	SINALIZAÇÃO	3,00	3,00
1.7.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	3,00	- RETIRADA DO PROJETO	7.	SINALIZAÇÃO	1,00	2,00
1.7.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	5,00	- RETIRADA DO PROJETO	7.	SINALIZAÇÃO	1,00	4,00
1.7.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	2,00	- RETIRADA DO PROJETO	7.	SINALIZAÇÃO		2,00

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 12 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720213471012