



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEPARTAMENTO SOCIAL

Nº OPERAÇÃO
2021

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

FRENTES DE OBRA:

BARRACÃO
SOCIAL

1

14.660,80

SERVIÇOS INICIAIS

195,82

SERVIÇOS INICIAIS

195,82

EXECUÇÃO DE PISO

195,82

JUNTAS DE DILATAÇÃO

130,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PISO BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE BARRACÃO - DEPARTAMENTO SOCIAL		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAKEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO, PREVENDO A INCLINAÇÃO CORRETA DIRECIONANDO AS SAÍDAS	M²	195,82	ÁREA RETIRADA DO PROJETO
1.1.2.	LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO	M²	195,82	ÁREA RETIRADA DO PROJETO
1.2.	EXECUÇÃO DE PISO		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO, E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO	M²	195,82	ÁREA RETIRADA DO PROJETO
1.3.	JUNTAS DE DILATAÇÃO		-	
1.3.1.	CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM SELANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO	M	130,00	7 JUNTAS DE 10 METROS 3 JUNTAS DE 20 METROS TOTAL 70M+60M=130M

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
EXECUÇÃO DE PISO
JUNTAS DE DILATAÇÃO

CORONEL VIVIDA

Local

terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

CREA/CAU: CREA - PR-148981/D

ART/RRT: 1720210394602