



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|--------|---|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | CP001 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO, E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO | M² | | 33,08 | 33,46 |
| COTAÇÃO | 001 | CONCRETO USINADO 25MPa - CONVENCIONAL | M³ | 0,0814 | 365,00 | 365,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1119 | 22,57 | 25,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0466 | 17,52 | 19,38 |
| SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0,007 | 6,86 | 6,86 |
| Composição | CP002 | REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO, PREVENDO A INCLINAÇÃO CORRETA DIRECIONANDO AS SAÍDAS | M² | | 6,98 | 7,23 |
| SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,03 | 46,68 | 46,68 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,03 | 46,68 | 46,68 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0547 | 22,57 | 25,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01821 | 17,52 | 19,38 |
| SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0017 | 7,08 | 7,08 |
| SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0016 | 0,54 | 0,54 |
| SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0547 | 9,74 | 11,07 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTLETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,5 | 4,21 | 4,21 |
| Composição | CP003 | LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO | M² | | 11,90 | 11,93 |
| cotação | 002 | FERRAGEM COM MALHA 20 X 20 CM, DIÂMETRO 3,4 MM, COM 02 METROS DE LARGURA E 03 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM PISO DE CONCRETO | UND | 0,1666 | 69,90 | 69,90 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,015 | 17,52 | 19,38 |
| Composição | CP004 | CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM SELANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO | M | | 8,62 | 9,09 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,12 | 22,57 | 25,20 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,08 | 17,52 | 19,38 |
| SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,12 | 16,17 | 16,17 |
| SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,1 | 22,73 | 22,73 |
| SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0,04 | 7,82 | 7,82 |

26/01/2021

Data

Responsável Técnico: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: CREA - PR-148981/D