



- PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS) EM PAREDES DE ALVENARIA
- PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS) EM TETO - LAJE
- REMOVER AZULEJO EXISTENTE DAS PAREDES E INSTALAR AZULEJO NOVO
- REMOVER PISO EXISTENTE E INSTALAR PISO NOVO, E RODAPÉ EMBUTIDO NA PAREDE

- EXECUTAR VERGA PARA PORTA
- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELA
- APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE EM MADEIRA

TABELA DE ESQUADRIAS - A SEREM INSTALADAS							
N.	QUANT.	DIMENSÕES		ESPECIFICAÇÕES			
		LARGURA	ALTURA	MATERIAL	ACABAMENTO	OBSERVAÇÕES	
J1	05	80	x	90	ALUMINIO	MAXIMO 40	GRANITO SOBRE PERGOLO DAS JANELAS
J2	01	120	x	100	ALUMINIO	CORRER	GRANITO SOBRE PERGOLO DAS JANELAS
J4	04	150	x	120	ALUMINIO	CORRER	GRANITO SOBRE PERGOLO DAS JANELAS
P1	01	70	x	210	MADERA	ABRIR	INTERNA
P2	05	80	x	210	MADERA	ABRIR	INTERNA
P3	04	100	x	210	MADERA	ABRIR	INTERNA/ EXTERNA
P4	05	80	x	210	MADERA	CORRER	INTERNA

OBSERVAÇÕES

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS
RODAPÉ EM CERÂMICA 40X40CM PEI-4 BRANCO COM REJANTE CINZA ESCURO H= 7CM
PERGOLO E SOLERA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM L=15CM

ESTATÍSTICA

RUA BAHIA / DISTRITO DE VISTA ALEGRE / QUADRA 54 / LOTE 09
ÁREA DO LOTE = 600,00 m²
ÁREA A CONSTRUIR (AMPLIAÇÃO) = 0 m²
ÁREA TOTAL = 170,60 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO = 28,45%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO = 0,28
ÁREA DE PERMEABILIDADE = 569,80 m²
TAXA DE PERMEABILIDADE = 60,91%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PR

PROJETO:	PROJETO ARQUITETÔNICO	ESCALA:	INDICADA
OBRA:	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUA BAHIA - VISTA ALEGRE	DATA:	SETEMBRO / 2020
TÍTULO:	PLANTA BAIXA - ALTERAÇÕES - ACESSO PEDESTRES, PNE E ESTACIONAMENTO	PRANCHAS:	02/04
AUTOR (A) DO PROJETO:	JEAN FELIPE MIECOANSKI ENG. CIVIL CREA PR 148981/D ART-1720204284515	DESENHO:	JEAN