





# MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

97548	SNAP	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS -	UN	21,34	35,60	56,94	4,00	26,36	43,98	70,34	105,44	175,92	281,36	0,05	
											16.736,23	91.748,47	197.484,70	17,38	197.484,70
10.1		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-					
10.1.2		CHAPIÇO		-	-	-	-	-	-	-					
87893	SNAP	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁCUO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_ 10/2022	m2	5,65	3,31	8,96	183,64	6,98	4,09	11,07	1.281,81	751,09	2.032,90	0,35	
10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		-	-	-	-	-	-	-					
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA		-	-	-	-	-	-	-					
98955	SNAP	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_ 05/2019	m2	30,39	31,30	61,69	0,62	37,54	38,67	76,21	23,27	23,98	47,25	0,01	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-					
10.3.8		PISO DE PEDRA E GRANULITE/MARMORTE		-	-	-	-	-	-	-					
101094	SNAP	PISO PODOTÁTIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 05/2020	m	16,46	151,20	167,66	129,25	20,33	186,79	207,12	2.627,65	24.142,61	26.770,26	4,31	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-					
92396	SNAP	EXECUÇÃO DE PASSISO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_ 10/2022	m2	16,06	55,19	71,25	202,68	19,84	68,18	88,02	4.020,77	13.817,36	17.838,13	2,87	
92399	SNAP	EXECUÇÃO DE VAEM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_ 12/2015	m2	14,44	76,71	91,15	108,08	17,84	94,77	112,61	1.928,15	10.242,74	12.170,89	1,98	
10.3.12		PISO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-					
94993	SNAP	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_ 08/2022	m2	8,04	68,85	76,89	480,62	9,93	85,06	94,99	4.772,56	40.881,54	45.654,10	7,35	
10.4		PINTURAS		-	-	-	-	-	-	-					
10.4.4		MONOCAMADAS		-	-	-	-	-	-	-					
95305	SNAP	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 09/2016	m2	5,28	9,30	14,58	69,33	6,52	11,49	18,01	452,03	796,60	1.248,63	0,20	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES E ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-					
88489	SNAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 08/2014	m2	5,58	8,43	14,01	69,33	6,89	10,41	17,30	477,68	721,73	1.199,41	0,19	
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-					
98957	SNAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_ 09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	13,19	32,10	45,29	9,35	16,29	39,66	55,95	16,21	370,82	523,13	0,08	
11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PASADISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	15.686,17	25.718,34	48.388,51	7,38	45.580,51
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-	-	-	-	-	-	-					
11.1.4		BASE		-	-	-	-	-	-	-					
931000	DER	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTADA 100% PI	m3	12,68	120,45	133,04	16,21	15,54	148,82	164,36	251,90	2.412,37	2.664,27	0,43	
11.1.9		MIXCÃO E SAUETA		-	-	-	-	-	-	-					
94265	SNAP	SAU INDEFO-POI CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_ 06/2016	m	16,98	32,16	48,14	59,97	20,98	39,73	60,71	1.258,17	2.380,61	3.640,78	0,59	
94266	SNAP	SAU INDEFO-POI CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_ 06/2016	m	21,51	34,27	55,78	76,13	26,57	42,34	68,91	2.022,77	3.223,34	5.246,11	0,84	
11.1.10		SINALIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-					
102500	SNAP	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAIA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021	m	3,01	2,22	5,23	54,84	3,72	2,14	6,46	203,26	148,71	382,97	0,06	
102501	SNAP	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE DE ZERBADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021	m2	15,53	13,85	29,38	18,80	19,19	17,11	35,30	360,77	321,67	682,44	0,11	
102513	SNAP	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_ 05/2021	m2	34,47	22,80	57,27	5,08	42,58	28,17	70,75	216,31	143,10	359,41	0,06	
11.2		PASADISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
11.2.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PASADISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
98919	SNAP	REPOLIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_ 05/2016	m2	3,37	1,38	4,75	166,74	4,16	1,68	5,84	693,64	280,12	973,76	0,16	
98920	SNAP	APLICAÇÃO DE AUTOBOM EM SOLO, AF_ 05/2016	m2	1,33	4,75	6,08	166,74	1,64	5,87	7,51	273,45	978,76	1.252,21	0,20	
98921	SNAP	APLICAÇÃO DE CALÇARIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO, AF_ 05/2016	m2	0,30	0,19	0,40	166,74	0,37	0,12	0,49	61,69	20,01	81,70	0,01	
11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-					
98511	SNAP	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_ 05/2016	un	26,84	99,02	127,86	4,00	35,63	122,33	157,96	142,52	489,32	631,64	0,10	
103846	SNAP	PLANTIO DE GRAMA EMERLADA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_ 05/2022	m2	3,30	10,33	13,63	166,74	4,08	12,76	16,84	680,30	2.127,60	2.807,90	0,45	
98927	SNAP	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_ 05/2016	un	121,20	132,92	254,12	25,00	149,73	164,21	313,94	3.892,96	4.269,46	8.162,44	1,31	
98930	SNAP	CORTE RABO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_ 05/2016	un	130,74	54,48	185,22	26,00	161,52	67,30	228,82	4.199,52	1.749,80	5.949,32	0,96	
11.2.3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
103304	SNAP	INSTALAÇÃO DE BARRIL METÁLICO COM DIÂMETRO 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_ 11/2021	un	39,74	1.221,40	1.261,14	2,00	49,09	1.508,92	1.558,01	98,16	3.017,84	3.116,02	0,50	
103310	SNAP	INSTALAÇÃO DE LUXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO, AF_ 11/2021	un	38,29	1.258,47	1.296,76	2,00	47,30	1.554,71	1.602,01	94,60	3.109,42	3.204,02	0,52	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PASADISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
810250E	DER/PRC	Faixa de concreto - (0,41x0,30x0,017 m3/m)	m	8,48	9,83	18,31	105,30	10,48	12,14	22,62	1.114,02	1.290,48	2.404,50	0,39	
98929	SNAP	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIAL, AF_ 05/2016	un	1,26	35,99	37,25	28,00	1,58	44,46	46,24	14,24	1.244,86	1.259,12	0,21	
COMP-08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNEUR/ATIVIDADESOMOTO) (0,60x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	9,20	405,51	414,71	5,00	11,37	500,97	512,34	56,85	2.559,85	2.561,70	0,41	
12		DIVERSOS E IMPLANTADOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	1.609,48	2.284,96	3.874,44	6,82	3.874,44
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENXARGAS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-					
98902	SNAP	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	0,51	0,19	0,70	456,86	0,63	0,23	0,86	287,82	105,08	392,90	0,06	
102494	SNAP	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 01 (AMARELO) - (CRECHE)	M2	9,29	53,23	62,52	2,53	11,48	65,76	77,24	29,04	166,37	195,41	0,03	
102506	SNAP	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 01 (AMARELO) - (CRECHE)	M	8,12	4,86	12,98	13,70	10,03	6,00	16,03	137,41	82,20	219,61	0,04	
102494	SNAP	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 02 (ELIPSE) - (CRECHE)	M2	9,29	53,23	62,52	6,52	11,48	65,76	77,24	74,85	426,76	503,61	0,08	
102506	SNAP	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 02 (ELIPSE) - (CRECHE)	M	8,12	4,86	12,98	36,72	10,03	6,00	16,03	366,30	230,33	596,63	0,09	
102494	SNAP	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 03 (PISTA DE CORRIDA) - (CRECHE)	M2	9,29	53,23	62,52	14,20	11,48	65,76	77,24	163,02	953,79	1.086,81	0,16	
102506	SNAP	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021 - DESENHO DE PISO 03 (PISTA DE CORRIDA) - (CRECHE)	M	8,12	4,86	12,98	54,74	10,03	6,00	16,03	540,04	328,44	877,48	0,14	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/9/2025											34,83%	65,17%			
											216.371,55	404.875,37			621.246,92