



PLANTA DE LOCAÇÃO - GERAL
Escala: 1/100

QUANTITATIVO

LISTA DE MATERIAIS - PLUVIAL

ITEM	Quantidade	Unidade
TUBO PVC 150 mm	82,28	m
TUBO PVC 100 mm	47,35	m
TUBO PVC 50 mm	1,15	m
CPL	14	und
CPG	9	und

LISTA DE MATERIAIS -ENTRADA DE ÁGUA

ITEM	Quantidade	Unidade
TUBO PVC 25 mm	15,81	m

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL
CORONEL VIVIDA

APROVADO

DATA DA APROVAÇÃO: VER ASSINATURA DIGITAL

S.V.S.M. - 7º RS

Vigilância Sanitária - Coronel Vívda - PR

Protocolo nº 109/2025

DATA DO PROTOCOLO: VER ASSINATURA DIGITAL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2025 - 2028

Divisão de Estudos e Projetos

Praca Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vívda - Paraná

(46)3232-8300

Empreendimento:

MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CRECHE INFÂNCIA FELIZ

Prefeito Municipal	Conteúdo da prancha:	Data:
<div>ANDERSON MANIQUE BARRETO</div> <div>PREFEITO</div>	IMPLANTAÇÃO PLUVIAL ENTRADA DE ÁGUA FRIA	13/08/2025
Responsável Técnico	Área de Intervenção:	Escala:
<div>DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON</div> <div>ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209761/D</div>	1.484,01m² ART DE PROJETO: 1720253938442 Desenho: Douglas Strapazzon	Indicada
		Arquivo: 1720253938442 Assinatura CREDE NF F V18.0m
		Prancha:
		P1 DE 01