



QUANTITATIVO

ENTRADA DE ENERGIA -> QD01		
ITEM	UNID	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO	m³	2,14
REATERRO	m³	2,14
Caixa de passagem	und	2
Eletroduto Ø 3"	m	23,78
Cabo de cobre 95 mm²	m	95,12
Cabo de cobre 50 mm²	m	23,78

QD 01 -> TOTEM		
ITEM	UNID	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO	m³	1,76
REATERRO	m³	1,76
Caixa de passagem	und	2
Eletroduto Ø 1 1/2"	m	7,68
Cabo de cobre 4 mm²	m	71,85
Refletor	und	1
Disjuntor mono 10A	und	1
Tubo de aço galvanizado 50 mm	m	6,7

LEGENDA

— — — — — Eletroduto enterrado



Caixa de passagem elétrica em alvenaria 30"30"30 cm

PLANTA DE LOCAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA  
Escala: 1/100

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL  
CORONEL VÍVIDA

**APROVADO**

DATA DA APROVAÇÃO: VER ASSINATURA DIGITAL

S.V.S.M. - 7º RS

Vigilância Sanitária - Coronel Vívda - PR

Protocolo nº 109/2025

DATA DO PROTOCOLO: VER ASSINATURA DIGITAL

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ**  
**GESTÃO 2025 - 2028**

Divisão de Estudos e Projetos  
Praça Ângelo Meszomo, s/nº  
Coronel Vívda - Paraná  
(46)3232-8300

Empreendimento:  
**MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**  
**CRECHE INFÂNCIA FELIZ**

Prefeito Municipal	Conteúdo da prancha:	Data:
ANDERSON MANIQUE BARRETO	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	18/08/2025
Responsável Técnico	Área de Intervenção:	Escala:
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	1.484,01m²	Indicada
	ART DE PROJETO:	Arquivo:
	1720253938442	SEPLANTIAÇÃO CRECHE INF F VIV.Viv
	Desenho:	Prancha:
	Douglas Strapazzon	<b>EL1 DE 01</b>