



QUANTITATIVO VT TULIPA		
VOLUME CONCRETO	154	m³
FÓRMAS	40	m²

QUANTITATIVO GALERIAS		
ADUELAS DE CONCRETO	62	un

QUANTITATIVO GERAL		
REGULARIZAÇÃO FUNDAÇÃO - BICA CORRIDA COMPACTADA	15	m³
LIMPEZA TRATAMENTO FUNDAÇÃO (LFT)	230	m²

NOTAS  
1 - LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO: REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO, CAMADA ORGÂNICA, SOLO E OUTROS MATERIAIS INDESEJADOS COM POSTERIOR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM JATO D'ÁGUA DE ALTA PRESSÃO ANTES DA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO.

ROB	29/09/2025	AJUSTE TABELAS	RIF	RIF	ASZ
ROA	06/05/2025	EMIÇÃO INICIAL	RIF	RIF	ASZ
REV	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL  
CORONEL VIVIDA



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALVARO ZIMMER NETO - CREA-PR 89.434/D

PROJETISTA:



FINALIDADE:

PROJETO BÁSICO

REFERÊNCIA:

VERTEDOIRO TULIPA

VISTAS 3D

ESCALA:

SEM ESCALA

COORDENADOR TÉCNICO:

RICARDO S. FRIEDRICH - CREA-PR-151.736/D

DOCUMENTO:

PB-BCE-CVV-DES-VT-501

FOLHA:

01 de 01