

QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R0C
BARRAGEM CONTENÇÃO ENCHENTE - RIO BARRO PRETO - CORONEL VIVIDA - PR

BARRAGEM ATERRO		
REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.749	m ²
RP - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.562	m ²
RR - RIP RAP	2.442	m ³
TRANSIÇÃO T1	1.765	m ³
TRANSIÇÃO T2	5.323	m ³
TRANSIÇÃO T3	1.882	m ³
SAC - SOLO ARGILOSO COMPACTADO	16.764	m ³
SACb - ATERRO BASE FUNDAÇÃO PROCTOR MODIFICADO	3.612	m ³
SC - SOLO COMPACTADO	8.951	m ³
VOLUME TOTAL BARRAGEM =	40.739	m³

VERTEDOUROS E GALERIAS DRENAGEM		
LTF (LIMPEZA TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO CONC.)	230	m ²
TORAS EUCALIPTO OU POSTES CONCRETO	23	un.
CONCRETO	497	m ³
ÁREA FORMAS PLANAS	1.028	m ²
ARMADURA (AÇO CA-50)	22.600	kg
REGULARIZAÇÃO FUNDAÇÃO ADUELAS	15	m ³
ADUELAS	62	un.
VEDA JUNTA FUGENBAND O-12	50,5	m

VOLUME ESCAVAÇÃO EM SOLO		
TRINCHEIRA LONGITUDINAL	3.500	m ²
BASE FUNDAÇÃO VERTEDOURO (ÁREA PROCTOR MODIF.)	1.806	
ESCAVAÇÃO SOLO CANAL DESVIO	1.320	m ³
VOLUME TOTAL =	6.626	m³

VOLUME ATERRO		
----------------------	--	--

