Orçamento aprovado

PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	95	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM	95
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA SAULI MARCOLINA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026		
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**548,10**	**-**	**548,10**	**0,44 %**	**548,10**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	9,00	548,10	-	548,10	0,44 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**774,44**	**1.456,18**	**2.230,62**	**1,80 %**	**2.230,62**
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	2,00	774,44	1.456,18	2.230,62	1,80 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**20.575,34**	**50.997,88**	**71.573,22**	**57,81 %**	**71.573,22**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	1.000,95	2.662,53	50,05	2.712,58	2,19 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	1.000,95	430,41	-	430,41	0,35 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	0,50	212,35	2.021,89	2.234,24	1,80 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	99,69	9.840,40	19.012,88	28.853,28	23,31 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	5,18	1.818,44	28.775,52	30.593,96	24,71 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	20,02	5.611,21	1.137,54	6.748,75	5,45 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**4.312,65**	**3.389,48**	**7.702,13**	**6,22 %**	**7.702,13**
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	135,96	4.312,65	3.389,48	7.702,13	6,22 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**9.440,06**	**17.793,88**	**27.233,94**	**22,00 %**	**27.233,94**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	122,69	1.170,46	1.332,41	2.502,87	2,02 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	1,97	323,06	7,70	330,76	0,27 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	207,33	64,27	-	64,27	0,05 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	10,38	965,96	1.033,02	1.998,98	1,61 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	51,88	594,54	-	594,54	0,48 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	167,81	5.270,91	11.471,49	16.742,40	13,52 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	1,00	254,77	279,13	533,90	0,43 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	33,78	686,07	3.587,10	4.273,17	3,45 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	207,58	110,02	83,03	193,05	0,16 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.221,68**	**2.677,53**	**3.899,21**	**3,15 %**	**3.899,21**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	65,76	832,52	1.448,04	2.280,56	1,84 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	237,18	430,79	**667,97**	m2	0,90	213,46	387,71	601,17	0,49 %	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	87,85	420,89	**508,74**	un	2,00	175,70	841,78	1.017,48	0,82 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**9.468,86**	**1.143,82**	**10.612,68**	**8,57 %**	**10.612,68**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,24 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,41 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	2,00	311,40	78,24	389,64	0,31 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	2,00	125,30	13,96	139,26	0,11 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	2,00	245,14	41,50	286,64	0,23 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	2,00	254,76	28,30	283,06	0,23 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)				6.306,30	700,69	7.006,99	7.832,42	870,26	**8.702,68**	gb	1,00	7.832,42	870,26	8.702,68	7,03 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	37,43%	**62,57%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**46.341,13**	**77.458,77**			**123.799,90**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**25.436,09**	**54.387,36**	**79.823,45**	**64,48%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**774,44**	**1.456,18**	**2.230,62**	**1,80%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**10.661,74**	**20.471,41**	**31.133,15**	**25,15%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**9.468,86**	**1.143,82**	**10.612,68**	**8,57%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**1.000,95**	**CUSTO DA OBRA: R$/m2**		**123,68 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=83129903000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1