PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	**SAM** 95
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	**LOTE nº** 1
Local da Obra :	**RUA ALCIDES POLETTO (ENTRE RUA JOÃO ROMANO POLESE ATÉ O FINAL DA RUA)**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**50,95**	**-**	**50,95**	**0,09 %**	**50,95**
511130A	DER/PRC	Escarificação e conformação do subleito				1,23		1,23	1,53	-	**1,53**	m3	33,30	50,95	-	50,95	0,09 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**4.024,61**	**7.310,11**	**11.334,72**	**19,35 %**	**11.334,72**
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	11,07	-	**11,07**	m3	37,84	418,89	-	418,89	0,72 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	33,72	-	**33,72**	m3	16,21	546,60	-	546,60	0,93 %	
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1			3,28	16,14	84,15	103,57	24,12	104,51	**128,63**	m	43,00	1.037,16	4.493,93	5.531,09	9,44 %	
BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m			186,72	627,27	1.133,73	1.947,72	1.010,98	1.408,09	**2.419,07**	un	2,00	2.021,96	2.816,18	4.838,14	8,26 %	
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**4.373,51**	**13.208,56**	**17.582,07**	**30,02 %**	**17.582,07**
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	33,30	1.557,44	5.859,80	7.417,24	12,67 %	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			20,90	19,95	106,61	147,46	50,74	132,41	**183,15**	m3	55,50	2.816,07	7.348,76	10.164,83	17,36 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**3.376,03**	**13.715,69**	**17.091,72**	**29,19 %**	**17.091,72**
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	222,00	95,46	-	95,46	0,16 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	0,11	46,72	444,82	491,54	0,84 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	27,64	2.728,34	5.271,50	7.999,84	13,66 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	1,44	505,51	7.999,37	8.504,88	14,52 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**1.755,06**	**1.997,56**	**3.752,62**	**6,41 %**	**3.752,62**
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0795	0,67	17,98	21,22	39,87	23,16	26,36	**49,52**	m	75,78	1.755,06	1.997,56	3.752,62	6,41 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**2.178,01**	**4.136,83**	**6.314,84**	**10,78 %**	**6.314,84**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	2,97	28,33	32,25	60,58	0,10 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	52,65	16,32	-	16,32	0,03 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	2,63	244,75	261,74	506,49	0,86 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	21,06	241,35	-	241,35	0,41 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	37,47	1.176,93	2.561,45	3.738,38	6,38 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	1,00	254,77	279,13	533,90	0,91 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	9,24	187,66	981,20	1.168,86	2,00 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	52,65	27,90	21,06	48,96	0,08 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**191,80**	**333,60**	**525,40**	**0,90 %**	**525,40**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	15,15	191,80	333,60	525,40	0,90 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.636,44**	**273,56**	**1.910,00**	**3,26 %**	**1.910,00**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,52 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,87 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	2,00	311,40	78,24	389,64	0,67 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	2,00	125,30	13,96	139,26	0,24 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	2,00	245,14	41,50	286,64	0,49 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	2,00	254,76	28,30	283,06	0,48 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	30,03%	69,97%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**17.586,41**	**40.975,91**			**58.562,32**

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**9.555,55**	**28.921,81**	**38.477,36**	**65,70%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**4.024,61**	**7.310,11**	**11.334,72**	**19,35%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**2.369,81**	**4.470,43**	**6.840,24**	**11,68%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**1.636,44**	**273,56**	**1.910,00**	**3,26%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**-**	**CUSTO DA OBRA: R$/m2**		