PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	**SAM** 95
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	**LOTE nº** 1
Local da Obra :	**RUA SÉRGIO MENEGUSSO (ENTRE A RUA LUIZ FERRI E ROSA STÉDILE)**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	**PAM** USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**1.339,80**	**-**	**1.339,80**	**0,57 %**	**1.339,80**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	22,00	1.339,80	-	1.339,80	0,57 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**24.985,00**	**83.273,65**	**108.258,65**	**46,10 %**	**108.258,65**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	1.670,99	4.444,83	83,55	4.528,38	1,93 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	1.670,99	718,53	-	718,53	0,31 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	0,84	356,75	3.396,78	3.753,53	1,60 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	166,43	16.428,31	31.741,53	48.169,84	20,51 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	8,65	3.036,58	48.051,79	51.088,37	21,76 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**10.717,24**	**8.423,10**	**19.140,34**	**8,15 %**	**19.140,34**
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	337,87	10.717,24	8.423,10	19.140,34	8,15 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**35.458,45**	**64.378,00**	**99.836,45**	**42,51 %**	**99.836,45**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	293,65	2.801,42	3.189,04	5.990,46	2,55 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	20,57	3.373,27	80,43	3.453,70	1,47 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	794,06	246,16	-	246,16	0,10 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	39,70	3.694,48	3.950,94	7.645,42	3,26 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	53,02	607,61	-	607,61	0,26 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	689,26	21.649,66	47.117,81	68.767,47	29,28 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	4,00	1.019,08	1.116,52	2.135,60	0,91 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	81,04	1.645,92	8.605,64	10.251,56	4,37 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	794,06	420,85	317,62	738,47	0,31 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.228,78**	**2.413,56**	**3.642,34**	**1,55 %**	**3.642,34**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	81,69	1.034,20	1.798,81	2.833,01	1,21 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	237,18	430,79	**667,97**	m2	0,45	106,73	193,86	300,59	0,13 %	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	87,85	420,89	**508,74**	un	1,00	87,85	420,89	508,74	0,22 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.225,90**	**384,93**	**2.610,83**	**1,11 %**	**2.610,83**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	3,00	363,48	91,11	454,59	0,19 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,22 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	3,00	467,10	117,36	584,46	0,25 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	3,00	187,95	20,94	208,89	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	3,00	367,71	62,25	429,96	0,18 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	3,00	382,14	42,45	424,59	0,18 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
	32,34%	67,66%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**75.955,17**	**158.873,24**		**234.828,41**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**37.042,04**	**91.696,75**	**128.738,79**	**54,82%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**36.687,23**	**66.791,56**	**103.478,79**	**44,07%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**2.225,90**	**384,93**	**2.610,83**	**1,11%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**1.670,99**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**140,53 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942, OU=ICP-Brasil, OU=Videoconferência, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1