PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	95	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 95
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA (ENTRE RUA ARMINDO JOSÉ GREGOLIN E RUA PRIMO ZENI)			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-			**559,93**	**-**	**559,93**	**0,09 %**	**559,93**
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB - 22,00 ; 0,00	1,6000	29,02	16,66		45,68	56,73	-	**56,73**	m3	9,87	559,93	-	559,93	0,09 %	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-			**730,80**	**-**	**730,80**	**0,12 %**	**730,80**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	12,00	730,80	-	730,80	0,12 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**11.884,31**	**23.265,34**	**35.149,65**	**5,82 %**	**35.149,65**
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	11,07	-	**11,07**	m3	124,32	1.376,22	-	1.376,22	0,23 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	33,72	-	**33,72**	m3	53,26	1.795,93	-	1.795,93	0,30 %	
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1			3,28	16,14	84,15	103,57	24,12	104,51	**128,63**	m	141,27	3.407,43	14.764,13	18.171,56	3,01 %	
BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m			186,72	627,27	1.133,73	1.947,72	1.010,98	1.408,09	**2.419,07**	un	3,00	3.032,94	4.224,27	7.257,21	1,20 %	
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTACÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	5,00	1.936,10	3.640,45	5.576,55	0,92 %	
99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020				270,28	512,47	782,75	335,69	636,49	**972,18**	un	1,00	335,69	636,49	972,18	0,16 %	
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**461,62**	**1.736,82**	**2.198,44**	**0,36 %**	**2.198,44**
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	9,87	461,62	1.736,82	2.198,44	0,36 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**89.421,45**	**240.380,67**	**329.802,12**	**54,60 %**	**329.802,12**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	3.795,64	10.096,40	189,78	10.286,18	1,70 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	3.795,64	1.632,13	-	1.632,13	0,27 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	1,90	806,93	7.683,18	8.490,11	1,41 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	472,56	46.646,40	90.126,64	136.773,04	22,64 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	24,57	8.625,30	136.489,30	145.114,60	24,02 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	75,91	21.276,05	4.313,21	25.589,26	4,24 %	
COMP95_1_3	PM_75	ELEVAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (LOMBADA) - RESOLUÇÃO 600/2016 CONTRAN				17,02	84,47	101,49	21,14	98,66	**119,80**	m	16,00	338,24	1.578,56	1.916,80	0,32 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**28.488,05**	**22.389,88**	**50.877,93**	**8,42 %**	**50.877,93**
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	898,11	28.488,05	22.389,88	50.877,93	8,42 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**63.703,94**	**110.004,25**	**173.708,19**	**28,76 %**	**173.708,19**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	656,56	6.263,58	7.130,24	13.393,82	2,22 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	20,55	3.369,99	80,35	3.450,34	0,57 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	1.174,48	364,09	-	364,09	0,06 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	58,72	5.464,48	5.843,81	11.308,29	1,87 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	539,41	6.181,64	-	6.181,64	1,02 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	1.132,76	35.579,99	77.435,47	113.015,46	18,71 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	11,00	2.802,47	3.070,43	5.872,90	0,97 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	150,43	3.055,23	15.974,16	19.029,39	3,15 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	1.174,48	622,47	469,79	1.092,26	0,18 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**2.877,49**	**5.004,93**	**7.882,42**	**1,30 %**	**7.882,42**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	227,29	2.877,49	5.004,93	7.882,42	1,30 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.694,20**	**465,93**	**3.160,13**	**0,52 %**	**3.160,13**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	3,00	363,48	91,11	454,59	0,08 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,08 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	4,00	622,80	156,48	779,28	0,13 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	4,00	250,60	27,92	278,52	0,05 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	4,00	490,28	83,00	573,28	0,09 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	4,00	509,52	56,60	566,12	0,09 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** 33,24%	**TOTAL DE MATERIAIS** 66,76%			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026														**200.821,79**	**403.247,82**			**604.069,61**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**119.661,85**	**264.507,37**	**384.169,22**	**63,60%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**11.884,31**	**23.265,34**	**35.149,65**	**5,82%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**66.581,43**	**115.009,18**	**181.590,61**	**30,06%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**2.694,20**	**465,93**	**3.160,13**	**0,52%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**3.795,64**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**159,15 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=46312960000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1