PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	**SAM**	**95**
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**RUA HONORATO NEPUMOCENO (ENTRE RUA DA LIBERDADE E RUA AGELO PERUZZO)**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026		
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		**04/08/2026 - ter**

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**3.532,58**	**-**	**3.532,58**	**4,82 %**	**3.532,58**
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB - 22,00 ; 0,00	1,6000	29,02	16,66		45,68	56,73	-	**56,73**	m3	62,27	3.532,58	-	3.532,58	4,82 %	
3	**555**	**DRENAGEM**						-	-	-				**774,44**	**1.456,18**	**2.230,62**	**3,05 %**	**2.230,62**
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	2,00	774,44	1.456,18	2.230,62	3,05 %	
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**1.322,89**	**3.995,18**	**5.318,07**	**7,26 %**	**5.318,07**
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	10,07	470,97	1.772,02	2.242,99	3,06 %	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			20,90	19,95	106,61	147,46	50,74	132,41	**183,15**	m3	16,79	851,92	2.223,16	3.075,08	4,20 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**10.707,01**	**26.627,08**	**37.334,09**	**50,99 %**	**37.334,09**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	518,94	1.380,38	25,95	1.406,33	1,92 %	
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,63	-	**0,63**	m2	37,50	23,63	-	23,63	0,03 %	
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF - 313,00 ; 0,00	1,0000	271,45		3.389,71	3.661,16	337,14	3.959,18	**4.296,32**	ton	0,04	13,49	158,37	171,86	0,23 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	518,94	223,14	-	223,14	0,30 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	0,26	110,42	1.051,38	1.161,80	1,59 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	51,69	5.102,32	9.858,32	14.960,64	20,43 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	2,69	944,32	14.943,27	15.887,59	21,70 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	10,38	2.909,31	589,79	3.499,10	4,78 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**1.785,40**	**2.032,09**	**3.817,49**	**5,21 %**	**3.817,49**
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0795	0,67	17,98	21,22	39,87	23,16	26,36	**49,52**	m	77,09	1.785,40	2.032,09	3.817,49	5,21 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**7.189,82**	**10.482,85**	**17.672,67**	**24,14 %**	**17.672,67**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	66,04	630,02	717,19	1.347,21	1,84 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	9,26	1.518,55	36,21	1.554,76	2,12 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	127,09	39,40	-	39,40	0,05 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	6,35	590,93	631,95	1.222,88	1,67 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	31,77	364,08	-	364,08	0,50 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	89,72	2.818,11	6.133,26	8.951,37	12,23 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	3,00	764,31	837,39	1.601,70	2,19 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	19,55	397,06	2.076,01	2.473,07	3,38 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	127,09	67,36	50,84	118,20	0,16 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**475,76**	**827,51**	**1.303,27**	**1,78 %**	**1.303,27**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	37,58	475,76	827,51	1.303,27	1,78 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.763,78**	**241,81**	**2.005,59**	**2,74 %**	**2.005,59**
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,28 %	
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,28 %	
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,28 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	1,00	192,61	21,39	214,00	0,29 %	
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	1,00	192,61	21,39	214,00	0,29 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	1,00	121,16	30,37	151,53	0,21 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	1,00	228,76	25,41	254,17	0,35 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	1,00	155,70	39,12	194,82	0,27 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	1,00	62,65	6,98	69,63	0,10 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	1,00	122,57	20,75	143,32	0,20 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	1,00	127,38	14,15	141,53	0,19 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
	37,63%	**62,37%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**27.551,68**	**45.662,70**			**73.214,38**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**17.347,88**	**32.654,35**	**50.002,23**	**68,30%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**774,44**	**1.456,18**	**2.230,62**	**3,05%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**7.665,58**	**11.310,36**	**18.975,94**	**25,92%**

Orçamento aprovado

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)												-	-	-		
		TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)												-	-	-		
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)												1.763,78	241,81	2.005,59		2,74%
		INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):												518,94			CUSTO DA OBRA: R$/m2	141,08 /m2

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Dados: 2025.09.30 08:37:56 -03'00'
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1