PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	**SAM** 95
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	**LOTE nº** 1
Local da Obra :	**RUA DAS AMÉRICAS (ENTRE AVENIDA GENENROSO MARQUES E RUA MAJOR E. R. DO NASCIMENTO)**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**520,78**	**-**	**520,78**	**0,34 %**	**520,78**
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB - 22,00 ; 0,00	1,6000	29,02	16,66		45,68	56,73	-	**56,73**	m3	9,18	520,78	-	520,78	0,34 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**11.398,31**	**25.516,32**	**36.914,63**	**24,04 %**	**36.914,63**
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,91		8,91	11,07	-	**11,07**	m3	138,04	1.528,10	-	1.528,10	0,99 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				27,15		27,15	33,72	-	**33,72**	m3	51,30	1.729,84	-	1.729,84	1,13 %	
610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1			9,64	35,85	208,25	253,74	56,50	258,65	**315,15**	m	76,69	4.332,99	19.835,87	24.168,86	15,74 %	
BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m			186,72	627,27	1.133,73	1.947,72	1.010,98	1.408,09	**2.419,07**	un	3,00	3.032,94	4.224,27	7.257,21	4,73 %	
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	2,00	774,44	1.456,18	2.230,62	1,45 %	
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**429,35**	**1.615,40**	**2.044,75**	**1,33 %**	**2.044,75**
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	9,18	429,35	1.615,40	2.044,75	1,33 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**25.674,79**	**63.656,15**	**89.330,94**	**58,16 %**	**89.330,94**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	1.248,96	3.322,23	62,45	3.384,68	2,20 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	1.248,96	537,05	-	537,05	0,35 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	0,62	263,31	2.507,14	2.770,45	1,80 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	124,40	12.279,52	23.725,57	36.005,09	23,44 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	6,47	2.271,29	35.941,63	38.212,92	24,88 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	24,98	7.001,39	1.419,36	8.420,75	5,48 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**2.058,31**	**1.617,71**	**3.676,02**	**2,39 %**	**3.676,02**
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	64,89	2.058,31	1.617,71	3.676,02	2,39 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**6.213,09**	**8.792,80**	**15.005,89**	**9,77 %**	**15.005,89**
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	3,24	531,33	12,67	544,00	0,35 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	77,44	24,01	-	24,01	0,02 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	31,77	2.956,52	3.161,75	6.118,27	3,98 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	31,77	364,08	-	364,08	0,24 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	68,86	2.162,89	4.707,27	6.870,16	4,47 %	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	8,58	174,26	911,11	1.085,37	0,71 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.525,78**	**2.653,85**	**4.179,63**	**2,72 %**	**4.179,63**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	120,52	1.525,78	2.653,85	4.179,63	2,72 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.636,44**	**273,56**	**1.910,00**	**1,24 %**	**1.910,00**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,20 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,33 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	2,00	311,40	78,24	389,64	0,25 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	2,00	125,30	13,96	139,26	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	2,00	245,14	41,50	286,64	0,19 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	2,00	254,76	28,30	283,06	0,18 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
														32,20%	**67,80%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026														**49.456,85**	**104.125,79**			**153.582,64**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**28.683,23**	**66.889,26**	**95.572,49**	**62,23%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**11.398,31**	**25.516,32**	**36.914,63**	**24,04%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**7.738,87**	**11.446,65**	**19.185,52**	**12,49%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**1.636,44**	**273,56**	**1.910,00**	**1,24%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**1.248,96**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**122,97 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03139903000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1