PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.		**SAM**	**95**
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**RUA LAURINDO ANTÔNIO DE CARLI**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026			
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			04/08/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-			**1.218,00**	**-**	**1.218,00**	**0,30 %**	**1.218,00**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	20,00	1.218,00	-	1.218,00	0,30 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**1.161,66**	**2.184,27**	**3.345,93**	**0,83 %**	**3.345,93**
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM							-	-	-							
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	3,00	1.161,66	2.184,27	3.345,93	0,83 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**60.600,70**	**151.457,41**	**212.058,11**	**52,92 %**	**212.058,11**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	2.910,01	7.740,63	145,50	7.886,13	1,97 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	3.030,25	1.303,01	-	1.303,01	0,33 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	1,52	645,54	6.146,55	6.792,09	1,69 %	
570000B	DER/PRC	**CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	0,0520	44,91	34,39	153,56	232,86	98,49	190,72	**289,21**	ton	5,99	589,96	1.142,41	1.732,37	0,43 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 233,00 ; 0,00	0,0948	16,52				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 452,00 ; 0,00	0,0142	4,59				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 11,40 ; 0,00	0,8389	8,64				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 11,40 ; 0,00	0,9999	15,16				-	-	-			-	-	-	-	
589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	0,31	108,83	1.722,09	1.830,92	0,46 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	289,84	28.610,11	55.278,28	83.888,39	20,93 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 233,00 ; 0,00	0,0955	16,64				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 452,00 ; 0,00	0,0144	4,66				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 11,40 ; 0,00	0,8381	8,63				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 11,40 ; 0,00	1,0000	15,16				-	-	-			-	-	-	-	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	15,07	5.290,32	83.715,66	89.005,98	22,21 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	58,20	16.312,30	3.306,92	19.619,22	4,90 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**21.806,18**	**17.384,45**	**39.190,63**	**9,78 %**	**39.190,63**
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0795	0,67	17,98	21,22	39,87	23,16	26,36	**49,52**	m	30,17	698,74	795,28	1.494,02	0,37 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-							
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	665,43	21.107,44	16.589,17	37.696,61	9,41 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**48.860,78**	**86.437,20**	**135.297,98**	**33,76 %**	**135.297,98**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	365,84	3.490,11	3.973,02	7.463,13	1,86 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	29,04	4.762,27	113,55	4.875,82	1,22 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	1.060,21	328,67	-	328,67	0,08 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	53,01	4.933,11	5.275,56	10.208,67	2,55 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	212,04	2.429,98	-	2.429,98	0,61 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	866,19	27.207,03	59.212,75	86.419,78	21,57 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	9,00	2.292,93	2.512,17	4.805,10	1,20 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							-	-	-							
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	140,56	2.854,77	14.926,07	17.780,84	4,44 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	1.060,21	561,91	424,08	985,99	0,25 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**2.360,95**	**4.653,62**	**7.014,57**	**1,75 %**	**7.014,57**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	161,37	2.042,94	3.553,37	5.596,31	1,40 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				190,97	346,85	537,82	237,18	430,79	**667,97**	m2	0,60	142,31	258,47	400,78	0,10 %	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m				70,73	338,88	409,61	87,85	420,89	**508,74**	un	2,00	175,70	841,78	1.017,48	0,25 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.225,90**	**384,93**	**2.610,83**	**0,65 %**	**2.610,83**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	3,00	363,48	91,11	454,59	0,11 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,13 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	3,00	467,10	117,36	584,46	0,15 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	3,00	187,95	20,94	208,89	0,05 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	3,00	367,71	62,25	429,96	0,11 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	3,00	382,14	42,45	424,59	0,11 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
														34,50%	**65,50%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026														**138.234,17**	**262.501,88**			**400.736,05**

Orçamento aprovado

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	83.624,88	168.841,86	252.466,74		63,00%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	1.161,66	2.184,27	3.345,93		0,83%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	51.221,73	91.090,82	142.312,55		35,51%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-		
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-		
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	2.225,90	384,93	2.610,83		0,65%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	2.910,01		CUSTO DA OBRA: R$/m2		137,71 /m2

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312992000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1