PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	**Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.**		**SAM**	**95**
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	**Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.**		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**RUA LUIZ RUFATTO (ENTRE RUA DA LIBERDADE E RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO)**			**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026**			
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**04/08/2026 - ter**	

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-			**1.218,00**	**-**	**1.218,00**	**0,44 %**	**1.218,00**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	20,00	1.218,00	-	1.218,00	0,44 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**1.548,88**	**2.912,36**	**4.461,24**	**1,60 %**	**4.461,24**
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM							-	-	-							
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	4,00	1.548,88	2.912,36	4.461,24	1,60 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**42.984,94**	**106.604,20**	**149.589,14**	**53,81 %**	**149.589,14**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	2.090,76	5.561,42	104,54	5.665,96	2,04 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	2.090,76	899,03	-	899,03	0,32 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	1,05	445,94	4.245,97	4.691,91	1,69 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	208,24	20.555,37	39.715,53	60.270,90	21,68 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 233,00 ; 0,00	0,0955	16,64				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 452,00 ; 0,00	0,0144	4,66				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 11,40 ; 0,00	0,8381	8,63				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 11,40 ; 0,00	1,0000	15,16				-	-	-			-	-	-	-	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	10,83	3.801,87	60.161,95	63.963,82	23,01 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	41,82	11.721,31	2.376,21	14.097,52	5,07 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**14.093,83**	**11.076,90**	**25.170,73**	**9,05 %**	**25.170,73**
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-							
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	444,32	14.093,83	11.076,90	25.170,73	9,05 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**33.839,46**	**56.749,90**	**90.589,36**	**32,59 %**	**90.589,36**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	257,13	2.453,02	2.792,43	5.245,45	1,89 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	30,01	4.921,34	117,34	5.038,68	1,81 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	691,70	214,43	-	214,43	0,08 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	34,59	3.218,95	3.442,40	6.661,35	2,40 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	138,34	1.585,38	-	1.585,38	0,57 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	560,95	17.619,44	38.346,54	55.965,98	20,13 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	6,00	1.528,62	1.674,78	3.203,40	1,15 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							-	-	-							
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	95,11	1.931,68	10.099,73	12.031,41	4,33 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	691,70	366,60	276,68	643,28	0,23 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.645,17**	**2.861,50**	**4.506,67**	**1,62 %**	**4.506,67**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	129,95	1.645,17	2.861,50	4.506,67	1,62 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.104,74**	**354,56**	**2.459,30**	**0,88 %**	**2.459,30**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,11 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,18 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	3,00	467,10	117,36	584,46	0,21 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	3,00	187,95	20,94	208,89	0,08 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	3,00	367,71	62,25	429,96	0,15 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	3,00	382,14	42,45	424,59	0,15 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
														35,05%	**64,95%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026														**97.435,02**	**180.559,42**			**277.994,44**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**58.296,77**	**117.681,10**	**175.977,87**	**63,30%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**1.548,88**	**2.912,36**	**4.461,24**	**1,60%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**35.484,63**	**59.611,40**	**95.096,03**	**34,21%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**2.104,74**	**354,56**	**2.459,30**	**0,88%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**2.090,76**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**132,96 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=Ion Branco, CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1