PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	**Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.**		**SAM**	**95**
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	**Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.**		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**RUA CORONEL CONSTANTINO FABRICIO (ENTRE RUA DA LIBERDADE E RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO)**			**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026**			
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**04/08/2026 - ter**	

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**							-	-	-			**1.887,90**	-	**1.887,90**	**0,63 %**	**1.887,90**
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	31,00	1.887,90	-	1.887,90	0,63 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**2.323,32**	**4.368,54**	**6.691,86**	**2,22 %**	**6.691,86**
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM							-	-	-							
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	6,00	2.323,32	4.368,54	6.691,86	2,22 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**47.696,19**	**118.287,35**	**165.983,54**	**55,10 %**	**165.983,54**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	2.320,07	6.171,39	116,00	6.287,39	2,09 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	2.320,07	997,63	-	997,63	0,33 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	1,16	492,65	4.690,78	5.183,43	1,72 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	231,08	22.809,91	44.071,58	66.881,49	22,20 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 233,00 ; 0,00	0,0955	16,64				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 452,00 ; 0,00	0,0144	4,66				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 11,40 ; 0,00	0,8381	8,63				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 11,40 ; 0,00	1,0000	15,16				-	-	-			-	-	-	-	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	12,02	4.219,62	66.772,54	70.992,16	23,57 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	46,40	13.004,99	2.636,45	15.641,44	5,19 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**14.549,96**	**11.435,39**	**25.985,35**	**8,63 %**	**25.985,35**
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-							
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.				25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	458,70	14.549,96	11.435,39	25.985,35	8,63 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**36.018,17**	**58.815,96**	**94.834,13**	**31,48 %**	**94.834,13**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	293,25	2.797,61	3.184,70	5.982,31	1,99 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	36,31	5.954,48	141,97	6.096,45	2,02 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	717,66	222,47	-	222,47	0,07 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	35,88	3.338,99	3.570,78	6.909,77	2,29 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	120,64	1.382,53	-	1.382,53	0,46 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	603,19	18.946,20	41.234,07	60.180,27	19,98 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	5,00	1.273,85	1.395,65	2.669,50	0,89 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							-	-	-							
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	84,77	1.721,68	9.001,73	10.723,41	3,56 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	717,66	380,36	287,06	667,42	0,22 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.242,96**	**2.161,92**	**3.404,88**	**1,13 %**	**3.404,88**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	98,18	1.242,96	2.161,92	3.404,88	1,13 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**							-	-	-			**2.104,74**	**354,56**	**2.459,30**	**0,82 %**	**2.459,30**
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,10 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,17 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	3,00	467,10	117,36	584,46	0,19 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	3,00	187,95	20,94	208,89	0,07 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	3,00	367,71	62,25	429,96	0,14 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	3,00	382,14	42,45	424,59	0,14 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
	35,13%	**64,87%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**105.823,24**	**195.423,72**			**301.246,96**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**64.134,05**	**129.722,74**	**193.856,79**	**64,35%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**2.323,32**	**4.368,54**	**6.691,86**	**2,22%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**37.261,13**	**60.977,88**	**98.239,01**	**32,61%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**2.104,74**	**354,56**	**2.459,30**	**0,82%**
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	**2.320,07**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**129,84 /m2**

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1