PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**CORONEL VIVIDA**	**SAM**	**95**	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.		**SAM**	**95**
Projeto :	**RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE**	**1**	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.		**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**RUA DONA ROSA STÉDILE (ENTRE RUA TUPY E RUA SANTA CATARINA)**			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026			
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			**04/08/2026 - ter**

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**1.808,55**	**-**	**1.808,55**	**0,86 %**	**1.808,55**
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB - 22,00 ; 0,00	1,6000	29,02	16,66		45,68	56,73	-	**56,73**	m3	31,88	1.808,55	-	1.808,55	0,86 %	
3	**555**	**DRENAGEM**							-	-	-			**3.097,76**	**5.824,72**	**8.922,48**	**4,25 %**	**8.922,48**
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM							-	-	-							
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL				311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	8,00	3.097,76	5.824,72	8.922,48	4,25 %	
4	**556**	**BASE / SUB-BASE**							-	-	-			**4.299,15**	**12.983,79**	**17.282,94**	**8,24 %**	**17.282,94**
531000	DER	Brita Graduada	LCB - 11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	32,73	1.530,78	5.759,50	7.290,28	3,48 %	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada			20,90	19,95	106,61	147,46	50,74	132,41	**183,15**	m3	54,56	2.768,37	7.224,29	9.992,66	4,77 %	
transporte	DER	Rachão	LCB - 11,40 ; 0,00	1,3500	13,90				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Bica corrida	LCB - 11,40 ; 0,00	0,6800	7,00				-	-	-			-	-	-	-	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**49.187,85**	**122.827,83**	**172.015,68**	**82,03 %**	**172.015,68**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	2.372,69	6.311,36	118,63	6.429,99	3,07 %	
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,63	-	**0,63**	m2	197,50	124,43	-	124,43	0,06 %	
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF - 313,00 ; 0,00	1,0000	271,45		3.389,71	3.661,16	337,14	3.959,18	**4.296,32**	ton	0,22	74,17	871,02	945,19	0,45 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	2.372,69	1.020,26	-	1.020,26	0,49 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 407,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	424,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	1,19	505,39	4.812,10	5.317,49	2,54 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	236,32	23.327,15	45.070,95	68.398,10	32,62 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 233,00 ; 0,00	0,0955	16,64				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 452,00 ; 0,00	0,0144	4,66				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 11,40 ; 0,00	0,8381	8,63				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 11,40 ; 0,00	1,0000	15,16				-	-	-			-	-	-	-	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	12,29	4.314,40	68.272,42	72.586,82	34,62 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB - 22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	47,45	13.299,29	2.696,11	15.995,40	7,63 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO							-	-	-							
COMP95_1_3	PM_75	ELEVAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (LOMBADA) - RESOLUÇÃO 600/2016 CONTRAN				17,02	84,47	101,49	21,14	98,66	**119,80**	m	10,00	211,40	986,60	1.198,00	0,57 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**1.239,29**	**1.410,52**	**2.649,81**	**1,26 %**	**2.649,81**
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC - 2,00 ; 0,00	0,0795	0,67	17,98	21,22	39,87	23,16	26,36	**49,52**	m	53,51	1.239,29	1.410,52	2.649,81	1,26 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.279,67**	**2.225,78**	**3.505,45**	**1,67 %**	**3.505,45**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	101,08	1.279,67	2.225,78	3.505,45	1,67 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**3.050,30**	**459,59**	**3.509,89**	**1,67 %**	**3.509,89**
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,10 %	
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,10 %	
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)				150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	1,00	186,78	20,75	207,53	0,10 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	1,00	192,61	21,39	214,00	0,10 %	
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	1,00	192,61	21,39	214,00	0,10 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	2,00	242,32	60,74	303,06	0,14 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	2,00	457,52	50,82	508,34	0,24 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	3,00	467,10	117,36	584,46	0,28 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	3,00	187,95	20,94	208,89	0,10 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	3,00	367,71	62,25	429,96	0,21 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	3,00	382,14	42,45	424,59	0,20 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
	30,50%	**69,50%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**63.962,57**	**145.732,23**			**209.694,80**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**56.534,84**	**137.222,14**	**193.756,98**	**92,40%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	**3.097,76**	**5.824,72**	**8.922,48**	**4,25%**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**1.279,67**	**2.225,78**	**3.505,45**	**1,67%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	**-**	**-**	**-**	

Orçamento aprovado

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)												3.050,30	459,59	3.509,89		1,67%
		INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):												2.372,69			CUSTO DA OBRA: R$/m2	88,38 /m2

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42128680000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1