TABELA DE COMPOSIÇOES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 95
Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		COMP95_1_1	**ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL ϕ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.**	**m**			**25,54**	**20,07**	**R$ 45,62**
96536			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,2600	82,18	61,07	21,11	21,37
96545			ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,4000	17,77	8,58	9,19	7,11
96555			CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,0200	857,01	311,52	545,49	17,14
		COMP95_1_2	**FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN**	**m**			**203,94**	**1.011,83**	**R$ 1.215,76**
561100A			Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	8,0000	0,34	0,34	-	2,72
	589420B		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,0040	3.433,55	-	3.433,55	13,73
57000F			CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2,4278	242,99	82,88	160,11	589,93
	589000K		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,1262	4.826,92	-	4.826,92	609,38
		COMP95_1_3	**ELEVAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (LOMBADA) - RESOLUÇÃO 600/2016 CONTRAN**	**m**			**17,02**	**84,47**	**R$ 101,49**
561100A			Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1,5000	0,34	0,34	-	0,51
	589420B		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,0008	3.433,55	-	3.433,55	2,58
57000F			CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	0,1992	242,99	82,88	160,11	48,40
	589000K		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,0104	4.826,92	-	4.826,92	50,00
		COMP95_1_4	**AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL**	**un**			**311,77**	**586,22**	**R$ 897,98**
87316			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0418	592,20	167,71	424,49	24,75
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	40,19	40,19	-	120,57
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	31,41	31,41	-	94,23
89995			GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0800	1.221,18	619,50	601,68	97,69

PRED / GCO

fls. _____

89998			ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,4680	10,13	3,01	7,12	25,00
94970			CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0500	533,36	109,82	423,54	26,67
	011245		GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1,0000	472,09	-	472,09	472,09
96536			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,4500	82,18	61,07	21,11	36,98
		COMP95_1_5	**EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM CONCRETO COM FORMAS EM MADEIRA RESINADA E ALTURA DE 0,35M CONCRETO USINADO C20, MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO, ESPESSURA DE 10CM**	**und**			**6.908,69**	**14.177,03**	**R$ 21.085,73**
	021141		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	91,4300	11,04	-	11,04	1.009,39
	034492		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	9,1430	462,50	-	462,50	4.228,64
103673			LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,1430	60,25	60,08	0,17	550,87
96539			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,7010	155,21	105,71	49,50	5.696,36
	034492		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,9175	462,50	-	462,50	424,36
103673			LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,9175	60,25	60,08	0,17	55,28
531300			MACADAME SECO C/ BRITA GRADUADA	M3	27,4290	179,34	12,95	166,39	4.919,12
96539			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,3505	155,21	105,71	49,50	2.848,18
97097			ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	36,7010	36,88	3,53	33,35	1.353,53

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

PRED / GCO

fls. _____