PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	95	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 95
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CORONEL VIVIDA - PR			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	04/08/2026 - ter

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						UD	ORÇAMENTO COM BDI				
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													**28.891,04**	**3.329,85**	**32.130,89**	**0,61 %**	**32.130,89**
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB	22,00 ; 0,00	1,6000	29,02	16,66		45,68	56,73	-	**56,73**	m3	**492,38**	27.932,72	-	27.932,72	0,53 %	
600310A	DER/PRC	Limpeza de bueiro					134,81		134,81	167,43	-	**167,43**	un	**2,00**	334,86	-	334,86	0,01 %	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					429,52	2.681,04	3.110,56	533,46	3.329,85	**3.863,31**	un	**1,00**	533,46	3.329,85	3.863,31	0,07 %	
	554	**TERRAPLENAGEM**													**9.246,85**	**-**	**9.246,85**	**0,18 %**	**9.246,85**
400300	DER	Deslocamento drvores diam. > 30cm					49,03		49,03	60,90	-	**60,90**	un	**151,00**	9.195,90	-	9.195,90	0,18 %	
511130A	DER/PRC	Escarificação e conformação do subleito					1,23		1,23	1,53	-	**1,53**	m3	**33,30**	50,95	-	50,95	-	
	555	**DRENAGEM**													**77.413,92**	**161.216,93**	**238.630,85**	**4,55 %**	**238.630,85**
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,91		8,91	11,07	-	**11,07**	m3	**594,36**	6.579,57	-	6.579,57	0,13 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico					27,15		27,15	33,72	-	**33,72**	m3	**231,16**	7.794,72	-	7.794,72	0,15 %	
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1				3,28	16,14	84,15	103,57	24,12	104,51	**128,63**	m	**184,27**	4.444,59	19.258,06	23.702,65	0,45 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,0019	0,61				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0100	1,74				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Tubo	LCC	2,00 ; 0,00	0,1100	0,93				-	-	-		-	-	-	-	-	
610600D	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1				6,48	20,54	112,64	139,66	33,56	139,90	**173,46**	m	**33,50**	1.124,26	4.686,65	5.810,91	0,11 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,0026	0,84				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0134	2,34				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Tubo	LCC	2,00 ; 0,00	0,3900	3,30				-	-	-		-	-	-	-	-	
610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1				9,64	35,85	208,25	253,74	56,50	258,65	**315,15**	m	**215,92**	12.199,48	55.847,71	68.047,19	1,30 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,0032	1,04				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0168	2,93				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Tubo	LCC	2,00 ; 0,00	0,6700	5,67				-	-	-		-	-	-	-	-	
BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m				186,72	627,27	1.133,73	1.947,72	1.010,98	1.408,09	**2.419,07**	un	**15,00**	15.164,70	21.121,35	36.286,05	0,69 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,2211	71,52				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,6171	107,54				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	11,40 ; 0,00	0,7437	7,66				-	-	-		-	-	-	-	-	
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM																	
COMP95_1_4	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL					311,77	586,22	897,99	387,22	728,09	**1.115,31**	un	**69,00**	26.718,18	50.238,21	76.956,39	1,47 %	
97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024					911,51	2.934,54	3.846,05	1.132,10	3.644,70	**4.776,80**	m²	**2,40**	2.717,04	8.747,28	11.464,32	0,22 %	
9836	PM_75	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)						13,28	13,28	-	16,49	**16,49**	m	**2,71**	-	44,69	44,69	-	
99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020					270,28	512,47	782,75	335,69	636,49	**972,18**	un	**2,00**	671,38	1.272,98	1.944,36	0,04 %	
	556	**BASE / SUB-BASE**													**52.062,25**	**158.526,89**	**210.589,14**	**4,01 %**	**210.589,14**
531000	DER	Brita Graduada	LCB	11,40 ; 0,00	2,4000	24,71	12,95	141,68	179,34	46,77	175,97	**222,74**	m3	**420,37**	19.660,70	73.972,51	93.633,21	1,79 %	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada				20,90	19,95	106,61	147,46	50,74	132,41	**183,15**	m3	**639,58**	32.401,55	84.554,38	116.955,93	2,23 %	
transporte	DER	Rachão	LCB	11,40 ; 0,00	1,3500	13,90				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Boca corrida	LCB	11,40 ; 0,00	0,6800	7,00				-	-	-		-	-	-	-	-	
	551	**REVESTIMENTO**													**868.515,20**	**2.247.005,72**	**3.115.520,92**	**59,40 %**	**3.115.520,92**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)					2,14	0,04	2,18	2,66	0,05	**2,71**	m2	**41.559,13**	110.547,29	2.077,96	112.625,25	2,15 %	
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,63	-	**0,63**	m2	**2.129,74**	1.341,74	-	1.341,74	0,03 %	
569190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - Imprimação	MAF	313,00 ; 0,00	1,0000	271,45	-	3.389,71	3.661,16	337,14	3.959,18	**4.296,32**	ton	**2,35**	792,28	9.304,07	10.096,35	0,19 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusivo emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	**41.901,37**	18.017,59	-	18.017,59	0,34 %	
569420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	497,00 ; 0,00	1,0000	341,95		3.462,14	3.804,09	434,70	4.043,78	**4.468,48**	ton	**20,96**	8.901,71	84.757,63	93.659,34	1,79 %	
570500B	DER/PRC	**CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	taxa CAP	0,0520	44,91	34,39	153,56	232,86	95,49	190,72	**289,21**	ton	**5,99**	589,96	1.142,41	1.732,37	0,03 %	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0948	16,52								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	452,00 ; 0,00	0,0142	4,59								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	11,40 ; 0,00	0,8389	8,64								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	11,40 ; 0,00	0,9999	15,16								-					
589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	**0,31**	108,83	1.722,09	1.830,92	0,03 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	taxa CAP	**0,0520**	45,09	34,39	153,56	233,04	98,71	190,72	**289,43**	ton	**4.261,46**	420.648,72	812.745,65	1.233.394,37	23,51 %	
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0955	16,64								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	452,00 ; 0,00	0,0144	4,66								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	11,40 ; 0,00	0,8361	8,63								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	11,40 ; 0,00	1,0000	15,16								-					
569000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	313,00 ; 0,00	1,0000	300,56		4.756,10	5.056,66	351,05	5.555,12	**5.906,17**	ton	**221,60**	77.792,68	1.231.014,59	1.308.807,27	24,95 %	
505100	DER	Fresagem Descontínua a Frio	LCB	22,00 ; 0,00	2,4000	43,54	182,13	45,75	271,42	280,28	56,82	**337,10**	m3	**773,71**	216.855,44	43.962,20	260.817,64	4,97 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO																	
COMP95_1_2	PM_75	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN					203,94	1.011,83	1.215,77	253,29	1.181,82	**1.435,11**	m	**48,00**	12.157,92	56.727,36	68.885,28	1,31 %	
COMP95_1_3	PM_75	ELEVAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (LOMBADA) - RESOLUÇÃO 660/2016 CONTRAN					17,02	84,47	101,49	21,14	98,66	**119,80**	m	**36,00**	781,04	3.551,76	4.312,80	0,08 %	
	557	**MEIO-FIO E SARJETA**													**168.850,64**	**144.656,51**	**313.507,15**	**5,90 %**	**313.507,15**
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	LCC	2,00 ; 0,00	0,0795	0,67	17,98	21,22	39,87	23,16	26,36	**40,52**	m	**1.464,90**	33.937,08	38.614,76	72.541,84	1,38 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA																	
COMP95_1_1	PM_75	ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA LONGITUDINAL e 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.					25,54	20,07	45,61	31,72	24,93	**56,65**	m	**4.283,58**	134.923,56	106.041,75	240.965,31	4,59 %	
	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**													**412.689,92**	**717.513,48**	**1.130.203,37**	**21,56 %**	**1.130.203,37**
810250G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC	2,00 ; 0,00	0,0328	0,28	7,40	8,74	16,42	9,54	10,86	**20,40**	m	**3.273,01**	31.224,52	35.544,89	66.769,41	1,27 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)					132,04	3,15	135,19	163,99	3,91	**167,90**	m3	**237,61**	38.965,66	929,06	39.894,72	0,76 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos					0,25		0,25	0,31	-	**0,31**	m2	**8.267,50**	2.562,93	-	2.562,93	0,05 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB	11,40 ; 0,00	1,5000	15,44	59,49	80,13	155,06	93,06	99,52	**192,58**	m3	**474,41**	44.148,59	47.213,28	91.361,87	1,74 %	
520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (exceto 1ª CAT +transp+compact) - Passeio	LCB	1,00 ; 0,00	2,1000	5,46	3,77		9,23	11,46	-	**11,46**	m3	**2.250,01**	25.794,28	-	25.794,28	0,49 %	
534900A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC	2,00 ; 0,00	0,1400	1,19	24,10	55,04	80,33	31,41	68,36	**99,77**	m2	**6.866,16**	215.666,09	469.370,70	685.036,79	13,06 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,13	224,74	429,87	254,77	279,13	**533,90**	un	**70,00**	17.833,90	19.539,10	37.373,00	0,71 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																	
834909	PM_75	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho					16,35	85,50	101,85	20,31	106,19	**126,50**	m²	**1.169,27**	23.747,87	124.164,78	147.912,65	2,82 %	
COMP95_1_5	PM_75	EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM CONCRETO COM FORMAS EM MADEIRA RESINADA E ALTURA DE 0,35M CONCRETO USINADO C20, MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO, ESPESSURA DE 10CM					6.908,69	14.177,03	21.085,72	8.580,59	17.607,87	**26.188,46**	und	**1,00**	8.580,59	17.607,87	26.188,46	0,50 %	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					0,43	0,32	0,75	0,53	0,40	**0,93**	M2	**7.869,42**	4.165,49	3.143,77	7.309,26	0,14 %	
	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													**35.586,13**	**66.593,25**	**102.181,38**	**1,96 %**	**102.181,38**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,66	22,02	**34,68**	m2	**2.553,53**	32.327,69	56.228,73	88.556,42	1,69 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE					190,97	346,85	537,82	237,18	430,79	**667,97**	m2	**7,45**	1.766,99	3.209,39	4.976,38	0,09 %	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e abas anti-giro h=3,00m					70,73	338,88	409,61	87,85	420,69	**508,74**	un	**17,00**	1.492,45	7.155,13	8.648,58	0,16 %	
	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**													**81.698,48**	**11.538,27**	**93.226,75**	**1,76 %**	**93.226,75**
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																	
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito. (mínimo de 5 resultados por medição)					150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	**17,00**	3.175,26	352,75	3.528,01	0,07 %	
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base. (mínimo de 5 resultados por medição)					150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	**17,00**	3.175,26	352,75	3.528,01	0,07 %	
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (mínimo de 5 resultados por medição)					150,39	16,71	167,10	186,78	20,75	**207,53**	un	**17,00**	3.175,26	352,75	3.528,01	0,07 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base					155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	**17,00**	3.274,37	363,63	3.638,00	0,07 %	
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base					155,08	17,22	172,30	192,61	21,39	**214,00**	un	**17,00**	3.274,37	363,63	3.638,00	0,07 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					97,55	24,45	122,00	121,16	30,37	**151,53**	un	**48,00**	5.815,68	1.457,76	7.273,44	0,14 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosa (mínimo de 5 CP's por medição)					184,19	20,46	204,65	228,76	25,41	**254,17**	un	**42,00**	9.607,92	1.067,22	10.675,14	0,20 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)					125,36	31,50	156,86	155,70	39,12	**194,82**	un	**57,00**	8.874,90	2.229,84	11.104,74	0,21 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					50,44	5,62	56,06	62,65	6,98	**69,63**	un	**57,00**	3.571,05	397,86	3.968,91	0,08 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compresseo diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					98,69	16,71	115,40	122,57	20,75	**143,32**	un	**57,00**	6.986,49	1.182,75	8.169,24	0,16 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)					102,56	11,39	113,95	127,38	14,15	**141,53**	un	**57,00**	7.260,66	806,55	8.067,21	0,15 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)					6.306,30	700,69	7.006,99	7.832,42	870,26	**8.702,68**	gb	**3,00**	23.497,26	2.610,78	26.108,04	0,50 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
	33,07%	66,93%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026	**1.734.856,43**	**3.510.380,87**		**5.245.237,30**

Resp. Técnico (assinatura digital):

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11065871942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11065871942
CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11065871942, OU=Certificado Pessoa Física, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), OU=ATIVA SLOGAN DA ROCHA:33388513000
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Data: 2026-04-08 10:41:54 -03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

KATIA ELOIZA DA ROCHA - CREA PR-216273/D - ART/RRT Nº 1720260474922

Prefeito(a) (assinatura digital):

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

ANDERSON MANIQUE BARRETO

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	1.127.475,98	2.553.518,97	3.680.994,95	70,18%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	77.413,92	161.216,93	238.630,85	4,55%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	448.278,05	784.106,70	1.232.384,75	23,50%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	81.698,48	11.538,27	93.226,75	1,78%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	41.781,13	CUSTO DA OBRA: R$/m2	125,54 /m2	